

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266
від 16 грудня 2020 року**

**Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015: 45453000-7 —
Реконструкція ліфтового обладнання (ліфт пасажирський реєстр. № 1181), що
розміщене в клініко-діагностичному корпусі літ. О, ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
«ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ», за адресою: 04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1**

02.11.2021 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих торгів.

Назва предмету закупівлі: Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015: 45453000-7 — Реконструкція ліфтового обладнання (ліфт пасажирський реєстр. № 1181), що розміщене в клініко-діагностичному корпусі літ. О, ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ», за адресою: 04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1.

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель UA-2021-11-02-014496-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки начальника КЕВ, Ігоря Загнойко, №33/4-1629 від 09.08.2021 щодо проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та враховуючи потребу. Орієнтовна вартість закупівлі становить 1 571 080,00 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: Реконструкція ліфтового обладнання (ліфт пасажирський реєстр. № 1181), що розміщене в клініко-діагностичному корпусі літ. О, ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ», за адресою: 04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1:

№	Характеристика	Вимога
1	Модель ліфта	
2	Тип ліфта	Пасажирський
3	Вантажопідйомність, кг	630 кг
4	Швидкість руху кабіни, м/с	1,0
5	Кількість зупинок/виходів	10/10
6	Висота підйому, м	29,7 м
7	Лебідка	Компактна безредукторна
8	Привід	Електричний, регенеративний з частотним перетворювачем
9	Машинне приміщення	Без машинного приміщення
10	Тягові ремені	Плоский гнучкий поліуретановий ремень, армований сталевими канатами
11	Контроль тягових ременів	Автоматична електронна система, що цілодобово контролює обрив тягових канатів
12	Тип керування	Одиночне збірне керування при русі кабіни вверх-вниз
	Кабіна	
13	Тип кабіни	Не прохідна
14	Розміри кабіни (ШхГхВ), мм	1100х1300х2200
15	Задня та бокові панелі кабіни	Фарбований метал (колір «сріблястий металік»)

№	Характеристика	Вимога
	Фасад кабіни Двері кабіни	
16	Стеля	Фарбований метал (колір «сріблястий металік»)
17	Підлога	Зносостійкий лінолеум
18	Панель керування	Плоска, без освітлення з шліфованої нержавіючої сталі
19	Індикатор положення кабіни	Дисплей з цифровим показником положення кабіни
20	Кнопки приказу	Круглі, з круговою підсвіткою
21	Плінтус	Зі шліфованої нержавіючої сталі
22	Поручні	Розміщення: на задній панелі та зі сторони панелі управління.
23	Тип дверей шахти/кабіни	Автоматичні, телескопічного відчинення
24	Розміри дверей шахти/кабіни	Ширина – 700 мм Висота – 2000 мм
25	Поріг	Алюмінієвий
26	Межа вогнестійкості	не менше EI30
27	Оздоблення панелей дверей	Фарбований метал (колір «сріблястий металік»)
28	Оздоблення рами дверей шахти	Фарбований метал (колір «сріблястий металік»)
29	Визивні пости та індикатор на поверхах	З індикатором положення та направлення кабіни
30	Сигнали та модулі інфрачервоний детектор контролю зачинення дверей; кнопка зачинення дверей на панелі керування; режим незалежного обслуговування; автоматичне аварійне доведення кабіни до найближчого поверху у разі відсутності електроенергії; драбина в прямку.	В наявності
31	Розміщення шахти	Всередині будівлі
32	Температура в шахті	+5 до +40
33	Приміщення під шахтою	Відсутнє
34	Уловлювачі противаги	Відсутні
	Електроживлення	
35	Напруга	380В, 3 фази
36	Частота	50 Гц
37	Документація, що поставляється з ліфтом	Паспорт ліфта, монтажна документація, інструкція з експлуатації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на будівельні роботи

до предмету закупівлі:

Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015: 45453000-7 — Реконструкція ліфтового обладнання (ліфт пасажирський реєстр. № 1181), що розміщене в клініко-діагностичному корпусі літ. О, ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ», за адресою: 04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1»

Об'єми робіт

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтаж ліфта в/п 500 кг та монтаж ліфта в/п 630 кг			

	Демонтаж ліфта			
1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м (Демонтаж)	ліфт	1,0	
2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг (Демонтаж)	зупинка	-2,0	
3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг (Демонтаж)	м	-3,2	
4	Брухт металевий	т	2,7845	
5	Навантаження сміття вручну	т	1,6551	
6	Перевезення будівельного сміття до 8 км	т	2,7845	
7	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	1,6551	
	Монтаж			
8	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1,0	
9	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-2,0	
10	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-3,2	
	<u>Будівельні роботи при заміні ліфта</u>			
	Будівельні роботи			
	Машинне приміщення			
11	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ² (закладання бетоном існ. отворів в нижній плиті перекриття)	м ³	0,04	
12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0052	
13	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см ² (пробивання отворів в нижній плиті перекриття, д.=20мм, L=250 мм)	шт	6,0	
14	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см ² (пробивання отворів в нижній плиті перекриття, д.=12мм, L=85 мм)	шт	4,0	
15	Розбирання цементних покриттів підлог (розбирання цементно-піщаної стяжки в місцях влаштування балки з пластинами)	м ²	0,07	
	Шахта			
	Будівельні роботи			
16	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см ² (пер. 70x100x1580мм)	м	15,8	
17	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (обетонування площадок в місцях прилягання до шахти на 8 зупинках)	м ²	1,6	
18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (обетонування площадок в місцях прилягання до шахти) (70 мм - 20 мм = 50 мм; 50 мм : 5 мм = 10)	м ²	1,6	
19	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	2,7	
20	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² до 7 шт	м ²	2,7	
21	Знімання наличників	м	27,0	
22	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ² (заповнення бетоном існ. отворів під визивні апарати)	м ³	0,05	

23	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2 (прорізання каналу для електропроводки в з.б. стіні та перекриття, пер. 220х410х100мм)	м	0,41	
24	При пробиванні в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу понад 100 см2 додавати на кожні 20 см2 (220-100=120 см2; 120/20=6, к=6)	м	0,41	
25	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см (220х70х2050 мм)	м2	0,15	
26	Піна монтажна (750 мл)	шт	8,0	
27	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (гаки -4 шт.)	т	0,014	
28	Лист 8	т	0,0052	
29	Круг, діаметр 16 мм	т	0,0088	
30	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 5.8	т	0,007	
31	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу (двотавр=22,8кг, гаки=14,0кг)	т	0,0368	
32	Балка двотаврова №12	т	0,0228	
	Приямок			
33	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм (залізобетонних тумб)	м різ.	1,0	
34	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (250мм-200мм=50мм, 50мм/10мм=5, к=5)	м різ.	1,0	
35	Шпилька HAS-U-5,8 M12x180 (для масивів) (по типу)	шт	1,0	
36	Розбирання цементних покриттів підлог (розбирання цементно-піщаної стяжки Н=60мм)	м2	3,2	
37	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу (швелер=52,3кг; кутик=2,7кг; лист=5,8кг)	т	0,0608	
38	Лист 6	т	0,0058	
39	Швеллер 18	т	0,0523	
40	Кутик 63х63х6	т	0,0027	
41	Шпилька HAS-U-5,8 M12x110 (постачається з гайкою та шайбою)	шт	6,0	
42	Сітчаста гільза HIT-S16x1м (заготовка)	шт	1,0	
43	Капсула HIT - MM plus/500	шт	1,0	
44	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (улаштування цементної стяжки товщиною 60 мм)	м2	3,2	
45	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (60 мм - 20 мм =40 мм; 40 мм : 5 мм = 8)	м2	3,2	
	Оздоблювальні роботи			
	Шахта			
46	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	3,2	
47	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	228,6	
48	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (проект.)	м2	1,5	
49	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (проект.)	м2	1,5	
	Оздоблювальні роботи			
	Приямок			
50	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (проект.)	м2	2,2	
51	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищення старої фарби до 10%	м2	10,1	
52	Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (підлоги прямоку)	м2	3,2	

53	Емаль АК-11 сіра	т	0,001	
	Шахта			
54	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (стос., під кнопки виклику та індикатори)	шт	10,0	
	Прямо́к			
55	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (стос., діам.=18мм, L=95мм)	шт	6,0	
56	Навантаження сміття вручну	т	0,3942	
57	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	0,3942	
	<u>Обрамлення дверей шахти</u>			
58	Обрамлення дверей шахти з комплектом кріплення (ОБ1, фарбований метал, колір "сріблястий металік")	шт	10,0	
	<u>Електротехнічні рішення</u>			
	Електротехнічні рішення. Монтажні роботи			
59	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наіріговою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (кабель ВВГнгд 3х2,5 мм ² для освітлення шахти; від інспекційної панелі (станції управління) до коробки відгалужувальної)	м	2,0	
60	Прокладання коробів пластикових ПВХ 40х40 мм для прокладання силового кабеля ВВГнгд 5х6 мм ²	м	10,0	
61	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (силового кабелю ВВГнгд 5х6 перерізом до 35 мм ²)	м	10,0	
62	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг (силового кабелю ВВГнгд 5х6 мм ² в шахті до інспекційної панелі (станції управління))	м	6,0	
	Матеріали не враховані нормами			
63	Коробка розгалужувальна	шт	1,0	
64	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм ²	м	2,0	
65	Дюбель з шурупом SMx6,0x45	шт	47,0	
66	Канал ПВХ для прокладки кабелей LS 40х40	м	10,0	
67	Кабель силовий перерізом 5х6 мм ² (ВВГнгд)	м	16,0	
68	Кабельна стяжка (хомут) 4X150	шт	20,0	
69	Площадка сідловидна НС-1 15х10	шт	20,0	
	<u>Придбання устаткування (ліфт)</u>			
70	Обладнання ліфта (вантажопідйомність: 630 кг; швидкість: 1,0 м/с; кількість зупинок/виходів: 10/10; без машинного приміщення; привід: регенеративний з частотним перетворювачем; двері кабіни/шахти: автоматичні, телескопічного відкривання; розміри дверей шахти /кабіни (ширина х висота, мм): 700х2000; розміри кабіни (ширина х глибина х висота, мм) 1100х1300х2200)	компл	1,0	
	<u>Пусконаладжувальні роботи обладнання двостороннього переговорного зв'язку ліфта</u>			
71	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	Система	1,0	
72	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	Система	1,0	
	<u>Пусконаладжувальні роботи обладнання</u>			
73	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1,0	

реконструкція ліфта повинна проводитись згідно положень НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», ДСТУ 7310:2013 «УСТАНОВКИ ЛІФТОВІ. Ліфти класів

I, II, III, IV, V і VI Правила організування, проведення та приймання монтувальних робіт», ДБН А.3.15:2016 «Організація будівельного виробництва», ДСТУ EN 81-20:2015.

обладнання призначене для реконструкції ліфта повинно бути укомплектованим та відповідати вимогам технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів затвердженого Постановою КМУ від 21.06.2017 р. № 438, ДСТУ 7309:2019, ДСТУ EN 81-21:2016, НПАОП 0.00-1.02-08, ПУЕ, ДСТУ EN 81-20:2015.

елементи управління, що знаходяться в кабіні ліфта повинні мати антивандальне виконання.

підрядник гарантує якість виконаних будівельних робіт строком не менше ніж 2 роки з дати введення ліфтового обладнання в експлуатацію. Гарантія на ліфтове обладнання відповідно до чинного законодавства України та норм ДСТУ 7309:2019 розділ 10, за умови дотримання правил експлуатації ліфта та забезпечення проведення технічного обслуговування ліфта відповідно до діючих нормативно-правових актів та інструкції виробника ліфта. Підрядник гарантує, що всі матеріали, вироби та конструкції, які використовуються при виконанні робіт, сертифіковані відповідно до діючих правил обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій згідно чинного законодавства України. *(Надати гарантійний лист).*


на підтвердження застосування системи управління якістю стосовно розроблення, виготовлення, складання, монтажу, кінцевої перевірки та випробувань ліфтів учасник подає у складі пропозиції оригінал Сертифікату (модуль H1), який видано відповідному виробнику, ліфт(и) якого учасник планує встановлювати на даному об'єкті. Сертифікат повинен бути виданий органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством із наданням відповідного оригіналу документу про акредитацію органу з оцінки відповідності. Документи мають бути в повному обсязі та чинними на момент подачі пропозиції. У випадку відсутності Сертифікату (модуль H1), учасник надає лист-гарантію щодо обов'язку отримання Сертифікату (модуль G) на основі перевірки одиниці продукції.

строк виконання робіт: до 25.12.2021 р.;

місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

Закупівля здійснюється з метою належного забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам установи.

Уповноважена особа



Юлія СТЕЛЬНИКОВИЧ