

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266  
від 16 грудня 2020 року**

**Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015: 45453000-7 —  
Реконструкція ліфтового обладнання (ліфт медичний реєстр. № 1264), що  
розміщене в 7-ми поверховому лікувальному корпусі літ. Н, ДЕРЖАВНОЇ  
УСТАНОВИ «ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ», за адресою: 04116, м. Київ, вул.  
Бердичівська, 1**

**02.11.2021 р.**

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих торгів.

Назва предмету закупівлі: Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015: 45453000-7 — Реконструкція ліфтового обладнання (ліфт медичний реєстр. № 1264), що розміщене в 7-ми поверховому лікувальному корпусі літ. Н, ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ», за адресою: 04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1.

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2021-11-02-012889-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки начальника КЕВ, Ігоря Загнойко, №33/4-1629 від 09.08.2021 щодо проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та враховуючи потребу. Орієнтовна вартість закупівлі становить 2 920 080,00 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015: 45453000-7 — Реконструкція ліфтового обладнання (ліфт медичний реєстр. № 1264), що розміщене в 7-ми поверховому лікувальному корпусі літ. Н, ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ», за адресою: 04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1:

| №  | Характеристика                | Вимога                                                                        |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Модель ліфта                  |                                                                               |
| 2  | Тип ліфта                     | Ліфт для лікарняних закладів                                                  |
| 3  | Вантажопідйомність, кг        | 1275 кг                                                                       |
| 4  | Швидкість руху кабіни, м/с    | 1,0                                                                           |
| 5  | Кількість зупинок/виходів     | 8/8                                                                           |
| 6  | Висота підйому, м             | 23,1                                                                          |
| 7  | Лебідка                       | Компактна безредукторна                                                       |
| 8  | Привід                        | Електричний, регенеративний з частотним перетворювачем                        |
| 9  | Машинне приміщення            | Без машинного приміщення                                                      |
| 10 | Тягові ремені                 | Плоский гнучкий поліуретановий ремень, армований сталевими канатами           |
| 11 | Контроль тягових ременів      | Автоматична електронна система, що цілодобово контролює обрив тягових канатів |
| 12 | Тип керування                 | Одиночне збірне керування при русі кабіни вверх-вниз                          |
|    | Кабіна                        |                                                                               |
| 13 | Тип кабіни                    | Не прохідна                                                                   |
| 14 | Розміри кабіни (ШхГхВ), мм    | 1200х2300х2200                                                                |
| 15 | Задня та бокові панелі кабіни | Фарбований метал (колір «сріблястий металік»)                                 |

| №  | Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Вимога                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Фасад кабіни</b><br><b>Двері кабіни</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| 16 | <b>Стеля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Фарбований метал (колір «сріблястий металік»)                    |
| 17 | <b>Підлога</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Зносостійкий лінолеум                                            |
| 18 | <b>Панель керування</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Плоска, без освітлення з шліфованої нержавіючої сталі            |
| 19 | <b>Індикатор положення кабіни</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дисплей з цифровим показником положення кабіни                   |
| 20 | <b>Кнопки приказу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Круглі, з круговою підсвіткою                                    |
| 21 | <b>Плінтус</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Зі шліфованої нержавіючої сталі                                  |
| 22 | <b>Поручні</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Розміщення: на задній панелі та зі сторони панелі управління.    |
| 23 | <b>Тип дверей шахти/кабіни</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Автоматичні, телескопічного відчинення                           |
| 24 | <b>Розміри дверей шахти/кабіни</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ширина – 1000 мм<br>Висота – 2000 мм                             |
| 25 | <b>Поріг</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Алюмінієвий                                                      |
| 26 | <b>Межа вогнестійкості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | EI60                                                             |
| 27 | <b>Оздоблення панелей дверей</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Фарбований метал (колір «сріблястий металік»)                    |
| 28 | <b>Оздоблення рами дверей шахти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Фарбований метал (колір «сріблястий металік»)                    |
| 29 | <b>Визивні пости та індикатор на поверххах</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | З індикатором положення та напрямлення кабіни                    |
| 30 | <b>Сигнали та модулі</b><br>1. інфрачервоний детектор контролю зачинення дверей;<br>2. кнопка зачинення дверей на панелі керування;<br>3. режим незалежного обслуговування;<br>4. автоматичне аварійне доведення кабіни до найближчого поверху у разі відсутності електроенергії;<br>5. драбина в прямку. | В наявності                                                      |
| 31 | <b>Розміщення шахти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Всередині будівлі                                                |
| 32 | <b>Температура в шахті</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | +5 до +40                                                        |
| 33 | <b>Приміщення під шахтою</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Відсутнє                                                         |
| 34 | <b>Уловлювачі противаги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Відсутні                                                         |
|    | <b>Електроживлення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
| 35 | <b>Напруга</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 380В, 3 фази                                                     |
| 36 | <b>Частота</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 Гц                                                            |
| 37 | <b>Документація, що поставляється з ліфтом</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Паспорт ліфта, монтажна документація, інструкція з експлуатації. |

### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на будівельні роботи

до предмету закупівлі:

Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015: 45453000-7 — Реконструкція ліфтового обладнання (ліфт медичний реєстр. № 1264), що розміщене в 7-ми поверховому лікувальному корпусі літ. Н, ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ», за адресою: 04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1.

Об'єми робіт

| Ч.ч. | Найменування                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1    | 2                                                            | 3              | 4         | 5        |
|      | <i>Демонтаж ліфта в/п 500 кг та монтаж ліфта в/п 1275 кг</i> |                |           |          |
|      | Демонтаж ліфта                                               |                |           |          |

|    |                                                                                                                                                                                                               |         |        |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|
| 1  | Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м<br>#[лікарняний] (Демонтаж)                                       | ліфт    | 1,0    |  |
| 2  | За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг<br>#[лікарняний] (Демонтаж)             | зупинка | 2,0    |  |
| 3  | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг<br>#[лікарняний] (Демонтаж) | м       | 5,77   |  |
| 4  | За кожні додаткові шахтові двері при прохідній кабіні вантажного ліфта додавати для ліфтів вантажопідйомністю до 2000 кг<br>(Демонтаж)                                                                        | двері   | 1,0    |  |
| 5  | Брухт металевий                                                                                                                                                                                               | т       | 2,9456 |  |
| 6  | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                                                    | т       | 1,7712 |  |
| 7  | Перевезення будівельного сміття до 8 км                                                                                                                                                                       | т       | 2,9456 |  |
| 8  | Перевезення будівельного сміття до 30 км                                                                                                                                                                      | т       | 1,7712 |  |
|    | Монтаж                                                                                                                                                                                                        |         |        |  |
| 9  | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м (17,75)                                                                              | ліфт    | 1,0    |  |
| 10 | За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг                                                           | зупинка | -4,0   |  |
| 11 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг                                                 | м       | -15,73 |  |
|    | <u>Будівельні роботи при заміні ліфта</u>                                                                                                                                                                     |         |        |  |
|    | Будівельні роботи                                                                                                                                                                                             |         |        |  |
|    | Машинне приміщення                                                                                                                                                                                            |         |        |  |
| 12 | Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 (закладання бетоном існ. отворів в нижній плиті перекриття)                                                         | м3      | 0,03   |  |
| 13 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                                  | т       | 0,0039 |  |
| 14 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (пробивання отворів в нижній плиті перекриття, д.=20мм, L=180 мм)                                                           | шт      | 4,0    |  |
| 15 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 (пробивання отворів в нижній плиті перекриття, д.=12мм, L=200 мм)                                                           | шт      | 4,0    |  |
| 16 | Розбирання цементних покриттів підлог (розбирання цементно-піщианої стяжки в місцях влаштування балки з пластинами)                                                                                           | м2      | 0,07   |  |
|    | Шахта                                                                                                                                                                                                         |         |        |  |
|    | Будівельні роботи                                                                                                                                                                                             |         |        |  |
| 17 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2 (пер. 70x100x1950мм)                                                                                                               | м       | 16,0   |  |
| 18 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (обетонування площадок в місцях прилягання до шахти на 8 зупинках)                                                                                                 | м2      | 1,6    |  |
| 19 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (обетонування площадок в місцях прилягання до шахти) (70 мм - 20 мм = 50 мм; 50 мм : 5 мм = 10 )                                           | м2      | 1,6    |  |
| 20 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                                                                                                                               | м2      | 2,6    |  |

|    |                                                                                                                                                                                        |                                             |        |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--|
| 21 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                                                                          | м2                                          | 2,6    |  |
| 22 | Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 (заповнення бетоном існ. отворів під визивні апарати)                                    | м3                                          | 0,05   |  |
| 23 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (бетонування залізобетонних подушок під проектуєму цегляну кладку)                                                                | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,08   |  |
| 24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                                           | т                                           | 0,0043 |  |
| 25 | Мурування внутрішніх стін з цегли (закладання частини прорізу дверей шахти цеглою)                                                                                                     | м3 мурування                                | 1,6    |  |
| 26 | Армування мурування стін та інших конструкцій                                                                                                                                          | т металевих виробів                         | 0,0133 |  |
| 27 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                                                                            | т                                           | 0,0133 |  |
| 28 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (улаштування притолоки шахтних дверей з гіпсокартону)                                              | м2                                          | 8,0    |  |
| 29 | Листи гіпсокартонні, товщина 16 мм (вогнестійкі)                                                                                                                                       | м2                                          | 8,4    |  |
| 30 | ПП профіль 60/27                                                                                                                                                                       | м                                           | 28,8   |  |
| 31 | Шуруп TN 3,5_35                                                                                                                                                                        | шт                                          | 192,0  |  |
| 32 | Дюбель анкерний пластмасовий d 6/50 мм                                                                                                                                                 | шт                                          | 192,0  |  |
| 33 | Кутик для кріплення несучих елементів дверей до підлоги та стелі                                                                                                                       | шт                                          | 13,0   |  |
| 34 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2 (прорізання каналу для електропроводки в з.б. стіні та перекриття, пер. 100x800x100мм)                      | м                                           | 0,8    |  |
| 35 | Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см (220x70x2050 мм)                                                                                                                   | м2                                          | 0,15   |  |
| 36 | Піна монтажна (750 мл)                                                                                                                                                                 | шт                                          | 6,0    |  |
| 37 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (гаки - 3 шт.)                                                                                                 | т                                           | 0,0105 |  |
| 38 | Лист 8                                                                                                                                                                                 | т                                           | 0,0039 |  |
| 39 | Круг, діаметр 16 мм                                                                                                                                                                    | т                                           | 0,0066 |  |
| 40 | Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 5.8                                                                                                                            | т                                           | 0,0005 |  |
| 41 | Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу (двотавр=25,3кг, гаки=10,5кг, лист=2,6кг)                                                                                                 | т                                           | 0,0384 |  |
| 42 | Балка двотаврова №12                                                                                                                                                                   | т                                           | 0,0253 |  |
| 43 | Лист 5                                                                                                                                                                                 | т                                           | 0,0026 |  |
|    | Прямокут                                                                                                                                                                               |                                             |        |  |
| 44 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм (залізобетонних тумб)                                                | м різ.                                      | 4,2    |  |
| 45 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (350мм-200мм=150мм, 150мм/10мм=15, κ=15) | м різ.                                      | 4,2    |  |
| 46 | Шпилька HAS-U-5,8 M12x180 (для масивів) (по типу)                                                                                                                                      | шт                                          | 1,0    |  |
| 47 | Розбирання цементних покриттів підлог (розбирання цементно-піщаної стяжки Н=60мм)                                                                                                      | м2                                          | 5,24   |  |
| 48 | Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу (швелер=72,6кг; кутик=2,7кг; лист=5,8кг)                                                                                                  | т                                           | 0,0811 |  |
| 49 | Лист 6                                                                                                                                                                                 | т                                           | 0,0058 |  |
| 50 | Швеллер 18                                                                                                                                                                             | т                                           | 0,0726 |  |
| 51 | Кутик 63x63x6                                                                                                                                                                          | т                                           | 0,0027 |  |
| 52 | Шпилька HAS-U-5,8 M12x110 (постачається з гайкою та шайбою)                                                                                                                            | шт                                          | 6,0    |  |
| 53 | Сітчаста гільза HIT-S16x1m (заготовка)                                                                                                                                                 | шт                                          | 1,0    |  |
| 54 | Капсула HIT - MM plus/500                                                                                                                                                              | шт                                          | 1,0    |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|
| 55 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (улаштування цементної стяжки товщиною 60 мм)                                                                                                                                                            | м2 | 5,24   |  |
| 56 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (60 мм - 20 мм = 40 мм; 40 мм : 5 мм = 8 )                                                                                                                                       | м2 | 5,24   |  |
|    | Оздоблювальні роботи                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |  |
|    | Шахта                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |  |
| 57 | Просте штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю і бетону стін вручну (оштукатурення проектуємої цегляної кладки існ. прорізів шахтних дверей)                                                                                  | м2 | 14,4   |  |
| 58 | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (оштукатурених ділянок стін)                                                                                | м2 | 14,4   |  |
| 59 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%                                                                                                                                                | м2 | 5,24   |  |
| 60 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%                                                                                                                                                 | м2 | 232,0  |  |
| 61 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (проект.)                                                                                                                                                                              | м2 | 1,5    |  |
| 62 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (проект.)                                                                                                                                                                                 | м2 | 1,5    |  |
| 63 | Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (притолоки з гіпсокартону)                                                                                               | м2 | 8,0    |  |
| 64 | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (оштукатурених гіпсокартонних стін)                                                                         | м2 | 8,0    |  |
|    | Оздоблювальні роботи                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |  |
|    | Прямокут                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |  |
| 65 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (проект.)                                                                                                                                                                              | м2 | 2,9    |  |
| 66 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%                                                                                                              | м2 | 12,1   |  |
| 67 | Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (підлоги прямокут)                                                                                                                        | м2 | 5,24   |  |
| 68 | Емаль АК-11 сіра                                                                                                                                                                                                                                     | т  | 0,0016 |  |
|    | Шахта                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |  |
| 69 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (стос., під кнопки виклику та індикатори)                                                                                                                    | шт | 6,0    |  |
| 70 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для зв'язування цегляної кладки з існуючою цегляною стіною за допомогою арматури)                                                                           | шт | 168,0  |  |
|    | Прямокут                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |  |
| 71 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (стос., діам.=18мм, L=95мм)                                                                                                                                  | шт | 6,0    |  |
| 72 | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                                                                                           | т  | 0,775  |  |
| 73 | Перевезення будівельного сміття до 30 км                                                                                                                                                                                                             | т  | 0,775  |  |
|    | Обрамлення дверей шахти                                                                                                                                                                                                                              |    |        |  |
| 74 | Обрамлення дверей шахти з комплектом кріплення (ОБ1, фарбований метал, колір "сріблястий металік")                                                                                                                                                   | шт | 8,0    |  |
|    | Електротехнічні рішення                                                                                                                                                                                                                              |    |        |  |
|    | Електротехнічні рішення. Монтажні роботи                                                                                                                                                                                                             |    |        |  |
| 75 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2 для освітлення шахти; від інспекційної панелі (станції управління) до коробки відгалужувальної) | м  | 2,0    |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|
| 76 | Прокладання коробів пластикових ПВХ 40х40 мм для прокладання силового кабелю ВВГнгд 5х6 мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                | м       | 3,0  |  |
| 77 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (силового кабелю ВВГнгд 5х6 перерізом до 35 мм2)                                                                                                                                                                                                                                                  | м       | 3,0  |  |
| 78 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг (силового кабелю ВВГнгд 5х6 мм2 в шахті до інспекційної панелі (станції управління))                                                                                                                                                                                                 | м       | 7,0  |  |
|    | Матеріали не враховані нормами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |  |
| 79 | Коробка розгалужувальна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт      | 1,0  |  |
| 80 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м       | 2,0  |  |
| 81 | Дюбель з шурупом SMx6,0x45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт      | 33,0 |  |
| 82 | Канал ПВХ для прокладки кабелей LS 40х40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м       | 3,0  |  |
| 83 | Кабель силовий перерізом 5х6 мм2 (ВВГнгд)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м       | 10,0 |  |
| 84 | Кабельна стяжка (хомут) 4Х150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт      | 23,0 |  |
| 85 | Площадка сідловидна НС-1 15х10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт      | 23,0 |  |
|    | <u>Придбання устаткування (ліфт)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |  |
| 86 | Обладнання ліфта (вантажопідйомність: 1275 кг; швидкість: 1,0 м/с; кількість зупинок/виходів: 8/8; без машинного приміщення; привід: регенеративний з частотним перетворювачем; двері кабіни/шахти: автоматичні, телескопічного відкривання; розміри дверей шахти /кабіни (ширина х висота, мм): 1000х2000; розміри кабіни (ширина х глибина х висота, мм) 1200х2300х2200) | компл   | 1,0  |  |
|    | <u>Пусконаладжувальні роботи обладнання двостороннього переговорного зв'язку ліфта</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| 87 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Система | 1,0  |  |
| 88 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал                                                                                                                                                                                                                                                       | Система | 1,0  |  |
|    | <u>Пусконаладжувальні роботи обладнання</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |  |
| 89 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок                                                                                                                                                                                | Ліфт    | 1,0  |  |
| 90 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожному зупинку додавати або виключати                                                                                                                                      | Ліфт    | -2,0 |  |

реконструкція ліфта повинна проводитись згідно положень НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», ДСТУ 7310:2013 «УСТАНОВКИ ЛІФТОВІ. Ліфти класів I, II, III, IV, V і VI Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт», ДБН А.3.15:2016 «Організація будівельного виробництва», ДСТУ EN 81-20:2015.

обладнання призначене для реконструкції ліфта повинно бути укомплектованим та відповідати вимогам технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів затвердженого Постановою КМУ від 21.06.2017 р. № 438, ДСТУ 7309:2019, ДСТУ EN 81-21:2016, НПАОП 0.00-1.02-08, ПУЕ, ДСТУ EN 81-20:2015.

елементи управління, що знаходяться в кабіні ліфта повинні мати антивандальне виконання.

підрядник гарантує якість виконаних будівельних робіт строком не менше ніж 2 роки з дати введення ліфтового обладнання в експлуатацію. Гарантія на ліфтове обладнання відповідно до чинного законодавства України та норм ДСТУ 7309:2019 розділ 10, за умови дотримання правил експлуатації ліфта та забезпечення проведення технічного обслуговування ліфта відповідно до діючих нормативно-правових актів та інструкції виробника ліфта. Підрядник гарантує, що всі матеріали, вироби та конструкції, які використовуються при виконанні робіт, сертифіковані відповідно до діючих правил обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій згідно чинного законодавства України. (Надати гарантійний лист).

на підтвердження застосування системи управління якістю стосовно розроблення, виготовлення, складання, монтажу, кінцевої перевірки та випробувань ліфтів учасник подає у складі


пропозиції оригінал Сертифікату (модуль Н1), який видано відповідному виробнику, ліфт(и) якого учасник планує встановлювати на даному об'єкті. Сертифікат повинен бути виданий органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством із наданням відповідного оригіналу документу про акредитацію органу з оцінки відповідності. Документи мають бути в повному обсязі та чинними на момент подачі пропозиції. У випадку відсутності Сертифікату (модуль Н1), учасник надає лист-гарантію щодо обов'язку отримання Сертифікату (модуль G) на основі перевірки одиниці продукції.

строк виконання робіт: до 25.12.2021 р.;

місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

Закупівля здійснюється з метою належного забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам установи.

**Уповноважена особа**



**Юлія СТЕЛЬНИКОВИЧ**