

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266
від 16 грудня 2020 року**

**Будівельні роботи та поточний ремонт (Код ДК 021:2015 45000000 – 7) -
Послуги з поточного ремонту приміщень № 2, 3, 5, 6 другого поверху клініко-
діагностичного корпусу літ. «О» ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ГОЛОВНИЙ
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ»
за адресою: м. Київ, вул. Бердичівська, 1**

22.07.2021 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих міжнародних торгів.

Назва предмету закупівлі: Будівельні роботи та поточний ремонт (Код ДК 021:2015 45000000 – 7) - Послуги з поточного ремонту приміщень № 2, 3, 5, 6 другого поверху клініко-діагностичного корпусу літ. «О» ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ» за адресою: м. Київ, вул. Бердичівська, 1

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-P-2021-07-21-006632-b.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу. Орієнтовна вартість закупівлі становить – 6500 000,00 грн з ПДВ.

1. Виконавець виконує усі види робіт згідно дефектного акту, технічного завдання та відповідно до вимог цієї тендерної документації.

Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При наданні послуг обов'язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість.

Виконавець повинен пред'являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, вартість експертизи проектно-кошторисної документації (у разі необхідності), інші витрати.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Учасник визначає ціну на роботи, який він буде виконувати за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

Виконавець бере на себе обов'язки по відшкодуванню транспортних збитків по поверненню неякісного матеріалу або через ненадання відповідних документів. (Надати гарантійний лист).

Виконавець зобов'язується провести експертну оцінку кошторисної документації послуг з поточного ремонту за власний рахунок.

2. Додатково учасник в складі тендерної пропозиції, для підтвердження можливості виконання робіт згідно предмету закупівлі має надати:

- Ліцензію на проведення будівельних робіт;
- Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

- Копію чинного на дату подання тендерних пропозицій сертифікату на систему управління якістю ISO 9001.

- Копію чинного на дату подання тендерних пропозицій сертифікату на систему екологічного менеджменту ISO 14001.

- Копію звіту про аудит або інший документ, що підтверджує проведення аудиту, складеного органом стандартизації, метрології та сертифікації або іншим акредитованим органом по сертифікації (якщо дата реєстрації сертифікату ISO 9001 не пізніше, ніж один рік від дати складання звіту) або копією звіту про наглядовий аудит/технічний нагляд або інший документ, що підтверджує проведення аудиту, дата затвердження якого в органах стандартизації, метрології та сертифікації або іншому акредитованому органі – не пізніше, ніж за один рік до дати проведення електронного аукціону;

- Копію звіту про аудит або інший документ, що підтверджує проведення аудиту, складеного органом стандартизації, метрології та сертифікації або іншим акредитованим органом по сертифікації (якщо дата реєстрації сертифікату ISO 14001 не пізніше, ніж один рік від дати складання звіту) або копією звіту про наглядовий аудит/технічний нагляд або інший документ, що підтверджує проведення аудиту, дата затвердження якого в органах стандартизації, метрології та сертифікації або іншому акредитованому органі – не пізніше, ніж за один рік до дати проведення електронного аукціону;

- Ліцензія на використання програмного комплексу АВК або його аналогу.

Строки виконання робіт: до 25.12.2021 року.

Місце надання послуг: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт

Умови виконання робіт : виконуються на діючому підприємстві

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж вимикачів	шт	4	
2	Демонтаж розеток	шт	16	
3	Демонтаж світильників	шт	11	
4	Демонтаж віконних коробок	шт	4	
5	Знімання закслених віконних рам	м2	8	
6	Знімання підвіконних дощок	м2	8	
7	(Демонтаж)віконних зливів	м	8,4	
8	Демонтаж дверних коробок	шт	4	
9	Знімання дверних полотен	м2	6,4	
10	Розбирання плінтусів	м	71,52	
11	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	69,81	
12	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	69,81	
13	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	207,71	
14	Знімання шпалер на стелі	м2	67,53	
15	Демонтаж умивальників	к-т	4	
16	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	8	
17	(Демонтаж)решіток на вікнах	т	0,2	
18	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	460	
19	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	16	
20	Установлення щитків освітлювальних на стіні	шт	1	
21	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	17	

22	Установлення щитків освітлювальних у готовій ніші	шт	3
23	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3
24	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15
25	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм ²	шт	20
26	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	шт	50
27	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	8
28	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4
29	Установлення раковин	к-т	2
30	Установлення змішувачів	шт	2
31	Установлення муфтових кранів	шт	2
32	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	7,4
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 20 мм	м	20
34	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	48
35	Монтаж вентилів термостатичних ,діаметр трубопроводу 20 мм	шт	8
36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	м ²	71,52
37	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати(довести до 50 мм)	м ²	71,52
38	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м ²	71,52
39	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69(довести до 10 мм)	м ²	71,52
40	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKEIT на клеї зі зварюванням полотна у стиках	м ²	35,66
41	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	м ²	35,66
42	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	71,52
43	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м ²	13,5
44	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м ²	13,5
45	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м ²	67,53
46	Грунтування стелі	м ²	67,53
47	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м ²	67,53
48	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м ²	4,32
49	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	м ²	4,32
50	Грунтування укосів	м ²	4,32
51	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	4,32
52	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м ²	12,48
53	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	м ²	12,48
54	Грунтування укосів	м ²	12,48
55	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	12,48
56	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	8,96
57	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м ²	207,71
58	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м ²	207,71
59	Грунтування стін	м ²	207,71
60	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними	м ²	100,4

	водоємультійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
61	Декоративна штукатурка стін	м2	98,35	
62	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	360	
63	Установлення решітки на вікна	грати	2	
64	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,88	
65	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6,4	
66	Установлення віконних зливів	м	6,4	
67	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2	м2	14,7	
68	Установлення замків дверних з ручкою	шт	5	
69	Установлення дверних з ручок	шт	2	
70	Навантаження сміття вручну	т	4,80497	
71	Перевезення сміття до 50 км	т	4,80497	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Уповноважена особа



Юлія СТЕЛЬНИКОВИЧ